



说明:

- ±0.000 标高相当于绝对标高值见02图。
- 钢筋长度仅供参考，以现场放样为准。
- 围墙基础距离独立避雷针基础较近，基础施工时应合理安排施工顺序，先施工深基础，后施工浅基础。
- 基础短柱的钢筋与地脚螺栓相碰时，钢筋位置可根据现场情况微调。
- 基础短柱封闭箍筋及拉筋弯钩平直段长度按平法图集22G101-3中2-7页抗震设计的相关要求施工。

中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司				新疆火烧云铅锌冶炼220kV变电站新建工程		施工图	设计阶段	
批准		设计		避雷针基础图				
审核		比例						
专业	会签	日期	校核	日期	2024年11月01日	图号	BC29301S-T0503-04	版本